



## L'ESERCITO DEI MATTI

DURATA SPETTACOLO: 60 minuti senza intervallo

PERSONALE DELLO SPETTACOLO: 2 persone (1 attore, 1 tecnico)

TEMPO DI MONTAGGIO: 6/8 ore

TEMPO DI SMONTAGGIO: 2 ore

### PALCO:

- Dimensione palco minima 5mt x 4mt, h 5mt
- Quintatura nera alla tedesca, fondale nero
- La regia fonica è posizionata su palco mentre la regia luci è posizionata a fondo platea

### LUCI:

- 4 PC or FRESNEL 1000w completi di gancio, bandiere, telaio porta gelatine e cavetto di sicurezza
- 4 PAR cp62 completi di gancio e cavetto di sicurezza
- 1 ETC completi di gancio, telaio porta gelatine cavetto di sicurezza
- 2 barre led RGBW - controluce da terra (di proprietà della compagnia)
- 8 lampadine ad incandescenza con porta lampadine a filo (di proprietà della compagnia)
- 12 canali dimmer
- Carico elettrico minimo 10 Kw
- 1 americana di sala con 4 ritorni CEE
- 1 americana di proscenio con 3 ritorni CEE
- 1 americana di centro palco con 6 ritorni CEE
- 1 americana di controluce con 4 ritorni CEE
- 2 prese di corrente dirette in palco
- 6 sdoppi CEE 16A
- 8 adattatori femmina civile/maschio CEE
- Caveria necessaria al cablaggio dei proiettori in americana e allo spinamento dei dimmer
- Scala per puntamenti

### AUDIO:

- PA adeguato di diffusione in sala
- Out L/R che arrivino in palco (mixer su palco)

Mixer audio e consolle luci di proprietà della compagnia

È richiesta la presenza di un responsabile tecnico dello spazio che indichi il funzionamento di tutto l'impianto del teatro.

Referente: Nicola Ciaffoni – +39 347 9591018 – [nicola.ciaffoni@gmail.com](mailto:nicola.ciaffoni@gmail.com)

# PIANTA LUCI - L'ESERCITO DEI MATTI

